

数据要素标注基地装修改造项目
目（一期）—装饰装修（二次 工程
）

招标工程量清单

招 标 人：_____



(单位盖章)

造价咨询人：_____



(单位盖章)

年 月 日

数据要素标注基地装修
改造项目（一期）一装
饰装修（二次）工程

招标工程量清单


招 标 人：




造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

数据要素标注基地装修改造项目（一期）—装饰装修（二次）招 标控制价编制说明

一、工程概况

工程名称：数据要素标注基地装修改造项目（一期）—装饰装修（二次）

建设单位：哈密市市政工程有限公司

建设地点：哈密市伊州区新盛三期 19#高层底商安置住宅楼

工程概况：

本工程为数据要素标注基地装修改造项目（一期）—装饰装修（二次），将原二层商业改造为办公场所，二层建筑面积 1433.92 平方米(图纸标注)，改造内容主要包括：

1、建筑与装饰工程

拆除原有墙面、天棚、吊顶、门窗；新增轻钢龙骨石膏板隔墙。墙面基层处理后喷无机涂料 2 道（A 级）、铺贴塑木踢脚线等。门为成品实木门、防火门、防盗门；窗户为 65 系列铝合金(断热桥)窗。天棚为石膏板边吊、矿棉板吊顶、铝方通吊顶、铝扣板吊顶、无机涂料天棚等。

2、电气设备安装工程：包含强电部分和弱电部分。

①强电部分包含由原强电箱 PZ1/PZ2 至灯具、开关、插座的桥架、配管及配线。

②弱电工程包含桥架、信息插口、配管、配套网线(天棚布线明管安装，墙面布线的凿槽暗装，有桥架的部分桥架敷设(强弱电路线相同的时候，共用桥架)。

3、消防工程：包含消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统、应急照明系统及通风防排烟系统。

①消火栓系统包含新增 1 个消火栓箱，新增管道安装及调试，6 个旧消火栓箱更换水枪水带，消火栓管道采用热浸镀锌钢管。

②喷淋系统包含吊顶型闭式玻璃球喷头、喷头配套喷淋管道及调试，喷淋管道采用热镀锌钢管，管径 ≤ 50 时采用螺纹连接。

③火灾自动报警系统包含消防端子箱、模块箱、短路隔离模块、输入模块、输入/输出模块、广播切换模块、火灾显示器、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器、感烟探测器、消防广播以及调试等。

④应急照明系统包含应急照明灯具、配套管线，配管采用 SC20 管，配线采用 WDZN-RYJS-2*2.5 线。

⑤通风防排烟系统包含活动式挡烟垂壁、电动装置、挡烟垂壁手动开启装置以及排烟窗手动开启装置。

4、本次安装工程不包含门禁系统、监控系统、通风空调工程、网络(软硬件配套)以及办公电器。

二、工程招标和分包范围

1、工程招标范围：工程量清单上的全部内容。

三、招标控制价编制原则

执行国家相关法律法规和规章制度，以工程量清单为依据，坚持实事求是，遵守合法、独立、公平、公正和诚实守信的原则。

四、招标控制价编制依据：

1、中华人民共和国《民法典》、中华人民共和国《建筑法》。

2、建设部令 16 号《建筑工程施工发包和承包计价管理办法》。

3、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013 及相关解释和勘误、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》补充规定的通知及自治区住房和城乡建设厅《关于建筑业营业税改增值税调整新疆建设工程计价依据的实施意见》（新建标（2016）2 号）文。

4、《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2020 年）》、2015 版《通用安装工程消耗量定额》、《新疆维吾尔自治区安装工程补充消耗量定额（2020）》、《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额哈密地区单位估价表（2023）》、《全统安装工程消耗量定额哈密估价表（2023）》及其他相关政策文件等。

5、2020 版新疆维吾尔自治区建筑工程费用定额。

6、新建标（2023）1 号《自治区关于新冠疫情期间计价有关指导意见》。

7、与工程有关的标准（包括标准图集）规范、技术资料。

8、基准价均执行哈密区域 2026 年 4 月建设工程价格信息表（附件 1：哈密地区）除税市场价。

9、本工程招标文件（包括工程量清单）。

五、招标控制价编制方法：

1、工程量：根据发布的工程量清单。

2、取费： 执行建筑与装饰工程取费，对于区间费率，编制招标控制价时按上限计取，不计取特殊地区施工增加费，不考虑冬季施工费；

执行消防水工程取费，对于区间费率，编制招标控制价时按上限计取，不计取特殊地区施工增加费，不考虑冬季施工费。

执行消防电工程取费，对于区间费率，编制招标控制价时按上限计取，不计取特殊地区施工增加费，不考虑冬季施工费。

执行防排烟工程取费，对于区间费率，编制招标控制价时按上限计取，不计取特殊地区施工增加费，不考虑冬季施工费。

执行电气工程取费，对于区间费率，编制招标控制价时按上限计取，不计取特殊地区施工增加费，不考虑冬季施工费。

3、控制价编制说明：

(1) 本工程除地产材料外，其余均由哈密运至施工现场，

(2) 招标控制价中材料单价均为除税单价，项目暂按说明进入预算。

4、风险范围执行招标文件合同条款。

六、其他说明：

1、一般说明

(1) 交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

(2) 自然地理条件：本工程位于哈密市伊州区。

(3) 环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

2、特殊说明

(1) 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在清单答疑时及时提出，以“补遗”资料为准；

(2) 分部分项工程量清单对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及标准图集。

(3) 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并报价；

(4) 本说明未尽事项以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件

以及有关法律法规、建设行政主管部门颁发的文件为主。

七、 本说明只作为控制价的编制说明。

八、 本工程招标控制价有关事宜由本公司解释。

新疆亦斐工程项目管理有限公司

2026年7月6日



建设工程招标控制价备案登记表

备案编号:

工程名称	数据要素标注基地装修改造项目 (一期) —装饰装修 (二次)	建设地址	哈密市伊州区
建设规模	/	结构形式	/
批准的概算投资额 (立项批准文号)	/	资金性质	/

招标控制价: 643487.58 元
其中: 1、环境保护费、文明施工费、安全防护费: 2355.9 元
2、规费: 14802.42 元

备案提交的资料清单:
1、建设工程项目批准文件; ☐ 2、招标文件; ☐ 3、招标控制价成果文件 (预算书); ☐
4、有关电子文档: 图形 ☐、钢筋 ☐、预算 ☐; 5、造价咨询合同; ☐

招标控制价编制单位:
(公章、资质章)

联系人: 杨工 联系电话: 18167593111 2026 年 7 月 6 日

招标控制价编制人:
造价师、造价员签字盖章:

建设单位: 我单位对备案所提供资料的真实性负全部责任。
(盖公章)

法人代表或项目法人 (签章): 李朝凤
联系人: 联系电话: 年 月 日

备案资料收讫章:
年 月 日

备注: 招标控制价备案是根据新建造【2009】4 号文件规定, 对备案资料进行查验。招标控制价的误差 (工程量及工程造价) 由造价咨询企业和承担编制任务的注册执业人员负责。潜在投标人认为招标控制价存在不符合相关规定的情形, 有权向招标投标监督管理机构或工程造价管理机构投诉。本表一式四份。造价站、招标办各存档一份。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）—装饰装修（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A. 8门窗工程		
1.2	A. 11楼地面装饰工程		
1.3	A. 12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.4	A. 13天棚工程		
1.5	A. 14油漆、涂料、裱糊工程		
1.6	A. 16拆除工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
	A.8	门窗工程						
1	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品实木门,带成品实木门套 [工作内容] 1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	8			
2	010801002002	木质门带套	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品实木门,带成品实木门套 [工作内容] 1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	3			
3	010802003001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:乙FM1223 2. 门框或扇外围尺寸:型钢乙级防火门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	5.52			
4	010802003002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:乙FM1823 2. 门框或扇外围尺寸:型钢乙级防火门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	8.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期) — 装饰装修 (二次)

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010802004001	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸: FDM1023 2. 门框或扇外围尺寸: 成品防盗门 (带成品门套) [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	2.3			
6	010807001001	金属 (塑钢、断桥) 窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸: PYC1527 2. 框、扇材质: 65系列铝合金 (断热桥) (充气中空玻璃 (5+12A+4) 窗) [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装、玻璃安装	m2	4.05			
7	010807001002	金属 (塑钢、断桥) 窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸: PYC1927 2. 框、扇材质: 65系列铝合金 (断热桥) (充气中空玻璃 (5+12A+4) 窗) [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装、玻璃安装	m2	5.13			
8	010807001003	金属 (塑钢、断桥) 窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸: PYC3227 2. 框、扇材质: 65系列铝合金 (断热桥) (充气中空玻璃 (5+12A+4) 窗) [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装、玻璃安装	m2	8.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸: XFJYC3627 2. 框、扇材质:65系列 铝合金(断热桥)(充 气中空玻璃(5+12A+4) 窗) [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装、玻璃安装	m2	19.44			
10	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸: PYC3627 2. 框、扇材质:65系列 铝合金(断热桥)(充 气中空玻璃(5+12A+4) 窗) [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装、玻璃安装	m2	29.16			
11	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸: PYC4227 2. 框、扇材质:65系列 铝合金(断热桥)(充 气中空玻璃(5+12A+4) 窗) [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装、玻璃安装	m2	34.02			
12	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸: SFC1527 2. 框、扇材质:65系列 铝合金(断热桥)(充 气中空玻璃(5+12A+4) 窗) [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装、玻璃安装	m2	4.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸：SFC1927 2. 框、扇材质：65系列铝合金（断热桥）（充气中空玻璃（5+12A+4）窗） [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装、玻璃安装	m2	5.13			
14	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸：SFC1927 2. 框、扇材质：65系列铝合金（断热桥）（充气中空玻璃（5+12A+4）窗） [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装、玻璃安装	m2	18.36			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011105004001	塑料板踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度：120mm 2. 面层材料种类、规格、颜色：塑木踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m2	78.07			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011207001001	墙面装饰板-100mm隔墙	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨隔断 2. 隔离层材料种类、规格:12石膏板+75(龙骨填50mm厚岩,容重100kg/m3)+12石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	195.48			
2	011207001002	墙面装饰板--250mm隔墙	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨隔断 2. 隔离层材料种类、规格:12石膏板+75(龙骨填50mm厚岩,容重100kg/m3)+12石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	17.33			
3	011207001003	墙面装饰板	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨隔断 2. 面层材料品种、规格、颜色:12阻燃板+75(龙骨填50mm厚岩,容重100kg/m3)+12阻燃板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	164.65			
		分部小计						
		本页小计						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.13	天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨打底,石膏板做基层; 2. 面层材料品种、规格:喷涂A级无机材料两遍 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	89.2			
2	011302001002	吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:吊杆,主龙骨间距(1200mm)用C38或者C50;次龙骨间距(600mm) 2. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板,吊杆点位间距(900-1200mm)使用防锈全丝 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	298.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	011302001003	吊顶天棚	[项目特征] 1. 基层材料种类、规格：主龙骨间距(1200mm)用C38或者C50;次龙骨间距(600mm) 2. 面层材料品种、规格：300*300铝扣板吊顶，吊杆点位间距(900-1200mm)使用防锈全丝吊杆 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	60.88			
4	011302001004	吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨间距(1200mm)用C38或者C50;安装卡式龙骨(专用龙骨) 2. 面层材料品种、规格：40*80铝方通，吊杆点位间距(900-1200mm)使用防锈全丝吊杆， [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	33.22			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:原墙体石膏找平,腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂A级无机涂料两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	1838.91			
2	011407001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂A级无机涂料两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	554.44			
3	011407002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数:顶面腻子两遍、喷涂A级无机材料两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	735.58			
		分部小计						
	A.16	拆除工程						
1	011608002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:原墙面铲除 2. 其他:建筑垃圾外运,运输至垃圾掩埋场	m2	1838.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）
—装饰装修（二次）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）一装饰装修（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）一装饰装修（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）—装饰装修（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）一装饰装修（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）—装饰装修（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 消防水工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）—装饰装修（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消火栓		
1.2	喷淋		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		消火栓						
1	030901002001	消火栓钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN70 3. 连接形式:沟槽式连接 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	7.93			
2	030901010001	室内消火栓	[项目特征] 1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:SNW65-III-H型稳压减压型消火栓。 3. 附件材质、规格:栓口口径为DN65mm,栓口距地面1,100m,水枪喷嘴口径19mm,充实水柱为13m,采用衬胶水带直径DN65mm,长25m,详图集新22S6—B8(甲型),消火栓栓箱材质为铝合金框玻璃门 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	1			
3	030901013001	灭火器	[项目特征] 1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:3kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器 [工作内容] 1. 设置	具	20			
4	031002001001	管道支架	[项目特征] 1. 名称:管道支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	5.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	031201003001	金属结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:二道防锈漆,二道调和漆 3. 结构类型:一般钢结构 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	5.45			
6	03B002	旧消火栓更换水枪、水带	[项目特征] 1. 名称:旧消火栓更换水枪、水带	套	6			
7	030905002001	水灭火控制装置调试	[项目特征] 1. 系统形式:消火栓灭火调试 [工作内容] 1. 调试	点	1			
		分部小计						
		喷淋						
1	030901001001	水喷淋钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	18.36			
2	030901001002	水喷淋钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN125 3. 连接形式:沟槽式连接 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	5.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	030901001003	水喷淋钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	23.6			
4	030901001004	水喷淋钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3. 连接形式:沟槽式连接 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	22.97			
5	030901001005	水喷淋钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	3.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030901001006	水喷淋钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	31.46			
7	030901001007	水喷淋钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	33.48			
8	030901001008	水喷淋钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	197.68			
9	030901001009	水喷淋钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	236.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030901003001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 安装部位: 吊顶型喷头 2. 材质、型号、规格: 闭式玻璃球25mm [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	164			
11	030901006001	水流指示器	[项目特征] 1. 名称: 水流指示器 2. 规格、型号: DN150 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1			
12	030901007001	减压孔板	[项目特征] 1. 名称: 减压孔板 2. 材质、规格: DN150 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1			
13	030901008001	末端试水装置	[项目特征] 1. 名称: 末端试水装置 2. 规格: DN25 3. 组装形式: 末端试水阀采用工作压力2.0MPa的铜制截止阀 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	组	1			
14	031003002002	螺纹法兰阀门	[项目特征] 1. 类型: 泄水阀 2. 规格、压力等级: DN50 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031003002001	螺纹法兰阀门	[项目特征] 1. 类型:电触点信号蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1			
16	031002001002	管道支架	[项目特征] 1. 名称:管道支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	85.69			
17	031201003002	金属结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:二道防锈漆,二道调和漆 3. 结构类型:一般钢结构 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	85.69			
18	030905002002	水灭火控制装置调试	[项目特征] 1. 系统形式:喷淋系统调试 [工作内容] 1. 调试	点	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 脚手架搭拆 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料堆放	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）
—装饰装修（二次）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消防水工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）一装饰装修（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 消防水工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）—装饰装修（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

总承包服务费计价表

工程名称: 消防水工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）—装饰装修（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）—装饰装修（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	应急照明		
1.2	火灾自动报警		
1.3	消防电源监控		
1.4	电气火灾监控		
1.5	防火门监控		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		应急照明						
1	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱ALE2-1 2. 安装方式:明装, 据地1.5m [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
2	030404017002	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱ALE2-2 2. 安装方式:明装, 据地1.5m [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
3	030404017003	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱VJ2箱 2. 安装方式:壁装1.5m (消防配电箱应有明显标志) IP33 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
4	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	875.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZN-BYJ4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	914.99			
6	030411004002	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZN-BYJ2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	380.6			
7	030411004003	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZN-RYJS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	440.39			
8	030411004004	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZN-RYJSP2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030412004001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:单向标志灯 2. 型号:A型 3. 规格:J-BLJC-1LEII-0.3W-DC36V 4. 安装形式:壁装0.4m [工作内容] 1. 本体安装	套	24			
10	030412004002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:楼层指示灯 2. 型号:A型 3. 规格:J-BLJC-10EII-0.3W-DC36V 4. 安装形式:壁装2.3m [工作内容] 1. 本体安装	套	4			
11	030412004003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:A型 3. 规格:J-BLJC-10EII-0.3W-DC36V 4. 安装形式:门框上方0.2m [工作内容] 1. 本体安装	套	4			
12	030412004004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:疏散照明灯 2. 型号:A型 3. 规格:J-ZFJC-E5W-DC36V 4. 安装形式:壁装2.3m [工作内容] 1. 本体安装	套	19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	030412004005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 型号:A型 3. 规格:J-BLJC-1LREII-0.3W-DC36V 4. 安装形式:管吊2.5m [工作内容] 1. 本体安装	套	3			
14	030412004006	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:A型 3. 规格:J-ZFJC-E5W-DC36V 4. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 本体安装	套	9			
15	030904008001	挡烟垂壁控制器	[项目特征] 1. 名称:挡烟垂壁控制主机 2. 规格:配接输入/输出模块JBF5141 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	台	6			
16	030904008002	电动窗控制器	[项目特征] 1. 名称:电动窗控制器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	台	13			
17	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	63			
		分部小计						
		火灾自动报警						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期) — 装饰装修 (二次)

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030904008006	模块 (模块箱)	[项目特征] 1. 名称: 消防端子箱 2. 规格: JBF-11A/X 3. 类型: 据地1.5m壁装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	台	1			
2	030904006001	消防报警电话插孔 (电话)	[项目特征] 1. 名称: 电话插孔 2. 安装方式: 据地1.5m壁装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	4			
3	030904008007	模块 (模块箱)	[项目特征] 1. 名称: 短路隔离器 2. 规格: JBF4171 3. 类型: 消防接线箱内 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	台	2			
4	030904001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称: 光电感烟火灾探测器 2. 规格: JBF5100 3. 类型: 点型 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	030904008008	模块(模块箱)	[项目特征] 1.名称:火灾显示器 2.规格:JBF5060(段码)/JBF5061(液晶) 3.类型:据地1.5m壁装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	台	1			
6	030904008009	模块(模块箱)	[项目特征] 1.名称:联动模块箱 2.规格:JBF-11A/M 3.类型:据地2.5m壁装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	台	4			
7	030904008011	模块(模块箱)	[项目特征] 1.名称:输入模块 2.规格:JBF5131 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	2			
8	030904005001	声光报警器	[项目特征] 1.名称:火灾声光报警器 2.规格:(编码型SPL≥70dB)JBF5172 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	4			
9	030904003001	按钮	[项目特征] 1.名称:手动报警按钮 2.规格:J-SAP-JBF4121B-P [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030904008010	模块(模块箱)	[项目特征] 1. 名称:输入输出模块 2. 规格:JBF5141 3. 类型:据地2.5m壁装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	15			
11	030904007001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称:消防广播 2. 功率:3W (SPL≥70dB)) GRT3XA-01 (暗装) 3. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	9			
12	030904003002	按钮	[项目特征] 1. 名称:消火栓按钮 2. 规格:JBF4123B [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	7			
13	030411001005	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	711.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030411004015	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZB1N-BYJR2*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	515.29			
15	030411004017	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZB1N-RYJS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	740.02			
16	030408002001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZB1N-KYJY-4*1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	15			
17	030905001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 名称:火灾自动报警系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			
		分部小计						
		消防电源监控						
1	030904008003	模块(模块箱)	[项目特征] 1. 名称:消防电源监控模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030411001002	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	75.76			
3	030411004006	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZB1N-BYJR2*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	45.76			
4	030411004014	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZN-BYJR2*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	15			
5	030411004007	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZB1N-RYJS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	45.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期) — 装饰装修 (二次)

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411004013	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZN-RYJS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	15			
		分部小计						
		电气火灾监控						
1	030904008004	模块(模块箱)	[项目特征] 1. 名称:电气火灾监控模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	2			
2	030411001003	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	67.23			
3	030411004012	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZB1N-RYJS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	67.43			
		分部小计						
		防火门监控						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030904008005	模块(模块箱)	[项目特征] 1. 名称:防火门监控模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	4			
2	030507007001	出入口执行机构设备	[项目特征] 1. 名称:门磁开关 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	4			
3	030411001004	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	98.54			
4	030411004010	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZB1N-RYJS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	68.54			
5	030411004011	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZN-RYJS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）
—装饰装修（二次）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】—【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）—装饰装修（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）—装饰装修（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）—装饰装修（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）—装饰装修（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 防排烟工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）—装饰装修（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防排烟工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）
—装饰装修（二次）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】—【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 防排烟工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）—装饰装修（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 防排烟工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）—装饰装修（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 防排烟工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）—装饰装修（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 防排烟工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）一装饰装修（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）—装饰装修（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	配电箱		
1.2	电缆		
1.3	配管		
1.4	配线		
1.5	灯具		
1.6	插座，开关		
1.7	弱电		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱AP1 2. 型号:现状配电箱改造 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
2	030404017002	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱AP2 2. 型号:现状配电箱改造 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
		分部小计						
		电缆						
1	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	30.75			
2	030408001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	30.75			
3	030408006001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZN-YJY-5*10 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030408006002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZN-YJY-5*6 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2			
		分部小计						
		配管						
1	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:SC50 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	30			
2	030411001002	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:SC32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	30			
3	030411001003	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:JDG-25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	851.63			
4	030411001004	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:JDG-20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	777.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		配线						
1	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZ-BYJ4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	2634.09			
2	030411004002	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZ-BYJ2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	2378.39			
		分部小计						
		灯具						
1	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯自带驱动电源 2. 型号:36W [工作内容] 1. 本体安装	套	46			
2	030412001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED长条灯自带驱动电源 2. 型号:62W [工作内容] 1. 本体安装	套	46			
3	030412004001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:吊灯自带驱动电源 2. 型号:36W [工作内容] 1. 本体安装	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	030412001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:密闭型LED平板节能灯 2. 型号:12W自带驱动电源 [工作内容] 1. 本体安装	套	20			
5	030412001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:筒灯 2. 型号:3W自带驱动电源 [工作内容] 1. 本体安装	套	120			
		分部小计						
		插座, 开关						
1	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称:安全型单相五孔插座 2. 规格:250V/10A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	79			
2	030404035002	插座	[项目特征] 1. 名称:安全型单相三孔暗插座-带翘板开关 2. 规格:250V/16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	10			
3	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称:单控单联开关 2. 规格:250V/10A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	15			
4	030404034002	照明开关	[项目特征] 1. 名称:单控三联开关 2. 规格:250V/10A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	030404034003	照明开关	[项目特征] 1. 名称:密闭单控单联开关 2. 规格:250V/10A IP54 (带防溅罩) [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	2			
6	030404034004	照明开关	[项目特征] 1. 名称:密闭单控三联开关 2. 规格:250V/10A IP54 (带防溅罩) [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	2			
7	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关插座接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	114			
		分部小计						
		弱电						
1	030411003001	桥架	[项目特征] 1. 名称:弱电金属桥架 2. 型号:200*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	70.46			
2	030509014001	抗震支架	[项目特征] 1. 支架类型:抗震支架 [工作内容] 1. 包括安装及调试 2. 成品保护 3. 单价措施项目	副	3			
3	031002002001	设备支架	[项目特征] 1. 材质:电缆桥架支撑架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	2.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
(一期)一装饰装修(二次)

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	030502012001	信息插座	[项目特征] 1. 名称:数据插座 [工作内容] 1. 端接模块 2. 安装面板	个	51			
5	030411001006	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:JDG-20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	294.95			
6	030502005001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6 UTP/4P [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	861.55			
7	030411006002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关插座接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	51			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 脚手架搭拆 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料堆放	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）
—装饰装修（二次）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）—装饰装修（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）—装饰装修（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）一装饰装修（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

